



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: Κατασκευαστικές εργασίες δημοτικού
παιδικού σταθμού Δ.Κ. Δομοκού.

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΠΡ/ΣΜΟΣ: 50.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/20-3-2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ.Αρθρ. Τιμολ.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα Εργασιών	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ 1η ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.1	ΟΙΚ22.10.01	ΟΙΚ-2226	M3	10,00	28,00	280,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	1.2	ΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	m3	15,00	95,00	1425,00
3	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m ²	1.3	ΟΙΚ NET-65.01.02	ΟΙΚ6501	M2	45,00	200,00	9000,00
4	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	1.4	ΟΙΚ NET-65.17.01	ΟΙΚ6519	M2	45,00	200,00	9000,00
5	Κινητές σίτες αερισμού	1.5	ΟΙΚ NET-65.25	ΟΙΚ 6530	M2	45,00	45,00	2025,00
6	Παντζούρια Συρόμενα αλουμινίου και κάσες αυτών.	1.6	ΟΙΚ NET-65.50.02	ΟΙΚ 6541	M2	45,00	120,00	5400,00
7	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	1.7	ΟΙΚ NET-71.21	ΟΙΚ7121	M2	45,00	13,50	607,50
8	Συντήρηση στέγης	1.8	ΣΧΕΤ ΟΙΚ. 72.11	ΟΙΚ. 7211	M2	110,00	15,00	1650,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								29.387,50
Ε.Ο. & Γ.Ε. 18%								5.289,75
Σύνολο								34.677,25
Απρόβλεπτα 15%								5.201,59
Σύνολο								39.878,84
Αναθεώρηση								443,74
Σύνολο								40.322,58
Φ.Π.Α. 24%								9.677,42
Γενικό σύνολο								50.000,00

ΔΟΜΟΚΟΣ 20/03/2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΔΟΜΟΚΟΣ 20/03/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΔΔ

ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ